

## บันทึกการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลแม่โป่ง

วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่โป่ง ที่ 255/2558 ลงวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในงานก่อสร้างของทางราชการ สำหรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอบ 6 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่โป่ง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 568.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลแม่โป่งกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลางตามมาตรฐาน FACTOR F กำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมราคากลางแล้ว ดังนี้

- ค่า FACTOR F ประกอบด้วยค่าอำนาจการ ค่าความผันผวน ดอกเบี้ย กำไรและภาษี
- ราคากลาง = เงินทุน X FACTOR F
- เงินลงทุน = ค่าวัสดุ + ค่าแรง

ตามประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการข้างต้นนี้ ซึ่งคิดคำนวณโดยนายอุทัย ชิงยอด ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้าง คสล

- ราคาค่าทุน = ..212,822.64...บาท
- ค่า FACTOR ตาราง ในอัตราราคางานตามโครงการนี้ = ...1.3365...  
เมื่อแทนค่าสูตร จะได้ราคากลาง สำหรับโครงการข้างต้นนี้ = ..212,822.64... X 1.3365  
จะได้ราคารวม = ..284,437.46...บาท
- คิดราคาค่าก่อสร้างตามงบประมาณที่ตั้งไว้เพียง = ..274,400.00...บาท

งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทงาน งานทาง

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 568.00 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านต้นผึ้ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558


ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานชั้นพื้นทาง							
	- พื้นทาง หินคลุกหนา 10 ซม.	ลบ.ม.	56.80	394.20	22,390.56	1.3365	526.85	29,924.98
	- ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับหินคลุก 10 ซม	ตร.ม.	568	11.31	6,424.08	1.3365	15.12	8,585.78
2	งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต							
	- งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	568.00	37.62	21,366.88	1.3365	50.28	28,556.84
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	568.00	286.34	162,641.12	1.3365	382.69	217,369.86
					212,822.64		รวม	284,437.46

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 212,822.64 บาท .
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง (FN) = 1.3365
- 3 ผลรวมค่าก่อสร้าง = 284,437.46 บาท
- 4 ค่าป้ายโครงการ = 0.00 บาท
- 5 รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น = 284,437.46 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ เพียง = 284,400.00 บาท

ตัวอักษร ( สองแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน )



(นายอุทัย ยิ่งยอด)

นายช่างโยธา

..... งบประมาณการ



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธาน

(นายสมโชค จันทโชติ)


ผู้อำนวยการกองช่าง



..... กรรมการ

(นายลิทธิพงษ์ กิริมณ)

นักวิชาการศึกษา



..... กรรมการ

(นางสาวจุฑามาศ สุทธกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ

