



ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวองอุดมธรา
เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวองอุดมธรา มีการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ คณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation : JMC) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร ผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ในฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และมีปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำแม่กวองอุดมธรา ๕๑ ล้าน ลบ.ม. จากความจุ ๒๖๓ ล้าน ลบ.ม. ที่ประชุมมีมติให้ส่งน้ำ จำนวน ๘ รอบเวร ตามปริมาณน้ำต้นทุน ที่มีอยู่ โดยจะเริ่มส่งน้ำ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามแผนการส่งน้ำในฤดูฝน ดังนี้

แผนการส่งน้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ.2564
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวองอุดมธรา

รอบที่	คลองส่งน้ำ	เริ่มต้น วันที่/ เดือน	สิ้นสุด วันที่/ เดือน	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
1	ฝั่งขวา	5 ก.ค.	16 ก.ค.	1.5	12	7	1,555,200
	ปู่เหิน	5 ก.ค.	16 ก.ค.	0.2	12	7	207,360
	ผาแตก	5 ก.ค.	16 ก.ค.	2.0	12	7	2,073,600
	เมืองวะ	5 ก.ค.	16 ก.ค.	0.6	12	7	622,080
	เกาะมะตัน	5 ก.ค.	16 ก.ค.	2.0	12	7	2,073,600
รวมรอบที่ 1							6,531,840
2	ฝั่งขวา	24 ก.ค.	30 ก.ค.	1.5	7	7	907,200
	ปู่เหิน	24 ก.ค.	30 ก.ค.	0.2	7	7	120,960
	ผาแตก	24 ก.ค.	30 ก.ค.	2.0	7	7	1,209,600
	เมืองวะ	24 ก.ค.	30 ก.ค.	0.6	7	7	362,880
	เกาะมะตัน	24 ก.ค.	30 ก.ค.	2.0	7	7	1,209,600
รวมรอบที่ 2							3,810,240
3	ฝั่งขวา	7 ส.ค.	13 ส.ค.	1.5	7	7	907,200
	ปู่เหิน	7 ส.ค.	13 ส.ค.	0.2	7	7	120,960
	ผาแตก	7 ส.ค.	13 ส.ค.	2.0	7	7	1,209,600
	เมืองวะ	7 ส.ค.	13 ส.ค.	0.6	7	7	362,880
	เกาะมะตัน	7 ส.ค.	13 ส.ค.	2.0	7	7	1,209,600
รวมรอบที่ 3							3,810,240

รอบที่	คลองส่งน้ำ	เริ่มต้น วันที่/ เดือน	สิ้นสุด วันที่/ เดือน	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
4	ฝั่งขวา	21 ส.ค.	27 ส.ค.	1.5	7	7	907,200
	ปู่เห็น	21 ส.ค.	27 ส.ค.	0.2	7	7	120,960
	ผาแตก	21 ส.ค.	27 ส.ค.	2.0	7	7	1,209,600
	เมืองวะ	21 ส.ค.	27 ส.ค.	0.6	7	7	362,880
	เกาะมะดัน	21 ส.ค.	27 ส.ค.	2.0	7	7	1,209,600
รวมรอบที่ 4							3,810,240
5	ฝั่งขวา	4 ก.ย.	10 ก.ย.	0.9	7	7	544,320
	ปู่เห็น	4 ก.ย.	10 ก.ย.	0.2	7	7	120,960
	ผาแตก	4 ก.ย.	10 ก.ย.	1.2	7	7	725,760
	เมืองวะ	4 ก.ย.	10 ก.ย.	0.4	7	7	241,920
	เกาะมะดัน	4 ก.ย.	10 ก.ย.	1.2	7	7	725,760
รวมรอบที่ 5							2,358,720
6	ฝั่งขวา	18 ก.ย.	24 ก.ย.	0.9	7	7	544,320
	ปู่เห็น	18 ก.ย.	24 ก.ย.	0.2	7	7	120,960
	ผาแตก	18 ก.ย.	24 ก.ย.	1.2	7	7	725,760
	เมืองวะ	18 ก.ย.	24 ก.ย.	0.4	7	7	241,920
	เกาะมะดัน	18 ก.ย.	24 ก.ย.	1.2	7	7	725,760
รวมรอบที่ 6							2,358,720
7	ฝั่งขวา	2 ต.ค.	8 ต.ค.	0.9	7	7	544,320
	ปู่เห็น	2 ต.ค.	8 ต.ค.	0.2	7	7	120,960
	ผาแตก	2 ต.ค.	8 ต.ค.	1.2	7	7	725,760
	เมืองวะ	2 ต.ค.	8 ต.ค.	0.4	7	7	241,920
	เกาะมะดัน	2 ต.ค.	8 ต.ค.	1.2	7	7	725,760
รวมรอบที่ 7							2,358,720
8	ฝั่งขวา	16 ต.ค.	22 ต.ค.	1.5	7	7	907,200
	ปู่เห็น	16 ต.ค.	22 ต.ค.	0.2	7	7	120,960
	ผาแตก	16 ต.ค.	22 ต.ค.	2.0	7	7	1,209,600
	เมืองวะ	16 ต.ค.	22 ต.ค.	0.6	7	7	362,880
	เกาะมะดัน	16 ต.ค.	22 ต.ค.	2.0	7	7	1,209,600
รวมรอบที่ 8							3,810,240
รวม							28,848,960

แผนการส่งน้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ.2564 (คลองฝั่งซ้าย)

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุทุมธารา

รอบ ที่	เขตพื้นที่	เริ่มต้น		สิ้นสุด		อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
		วันที่/ เดือน	วันที่/ เดือน	วันที่/ เดือน	วันที่/ เดือน				
1	ฝ่ายส่งน้ำที่ 2	5 ก.ค.	16 ก.ค.	1	12	4	1,036,800		
	ผาแตกปลายคลอง	5 ก.ค.	16 ก.ค.	1	12	4	1,036,800		
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 3	5 ก.ค.	16 ก.ค.	5	12	4	5,184,000		
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 4	17 ก.ค.	20 ก.ค.	7	4	7	2,419,200		
รวมรอบที่ 1								9,676,800	
2	ฝ่ายส่งน้ำที่ 2	21 ก.ค.	27 ก.ค.	1	7	5	604,800		
	ผาแตกปลายคลอง	21 ก.ค.	27 ก.ค.	1	7	5	604,800		
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 3	21 ก.ค.	27 ก.ค.	5	7	5	3,024,000		
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 4	28 ก.ค.	1 ส.ค.	4	5	7	1,728,000		
รวมรอบที่ 2								5,961,600	
3	ฝ่ายส่งน้ำที่ 2	2 ส.ค.	8 ส.ค.	1	7	5	604,800		
	ผาแตกปลายคลอง	2 ส.ค.	8 ส.ค.	1	7	5	604,800		
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 3	2 ส.ค.	8 ส.ค.	5	7	5	3,024,000		
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 4	9 ส.ค.	13 ส.ค.	4	5	7	1,728,000		
รวมรอบที่ 3								5,961,600	
4	ฝ่ายส่งน้ำที่ 2	14 ส.ค.	20 ส.ค.	1	7	5	604,800		
	ผาแตกปลายคลอง	14 ส.ค.	20 ส.ค.	1	7	5	604,800		
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 3	14 ส.ค.	20 ส.ค.	5	7	5	3,024,000		
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 4	21 ส.ค.	25 ส.ค.	4	5	7	1,728,000		
รวมรอบที่ 4								5,961,600	
5	ฝ่ายส่งน้ำที่ 2	26 ส.ค.	1 ก.ย.	0.6	7	5	362,880		
	ผาแตกปลายคลอง	26 ส.ค.	1 ก.ย.	0.6	7	5	362,880		
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 3	26 ส.ค.	1 ก.ย.	3	7	5	1,814,400		
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 4	2 ก.ย.	6 ก.ย.	2.4	5	7	1,036,800		
รวมรอบที่ 5								3,576,960	
6	ฝ่ายส่งน้ำที่ 2	7 ก.ย.	13 ก.ย.	0.6	7	5	362,880		
	ผาแตกปลายคลอง	7 ก.ย.	13 ก.ย.	0.6	7	5	362,880		
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 3	7 ก.ย.	13 ก.ย.	3	7	5	1,814,400		
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 4	14 ก.ย.	18 ก.ย.	2.4	5	7	1,036,800		
รวมรอบที่ 6								3,576,960	


รอบที่	เขตพื้นที่	เริ่มต้น วันที่/ เดือน	สิ้นสุด วันที่/ เดือน	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
7	ฝายส่งน้ำ ที่ 2	19 ก.ย	25 ก.ย	0.6	7	5	362,880
	ผาแตกปลายคลอง	19 ก.ย	25 ก.ย	0.6	7	5	362,880
	ฝายส่งน้ำ ที่ 3	19 ก.ย	25 ก.ย	3	7	5	1,814,400
	ฝายส่งน้ำ ที่ 4	26 ก.ย	30 ก.ย	2.4	5	7	1,036,800
รวมรอบที่ 7							3,576,960
8	ฝายส่งน้ำ ที่ 2	1 ต.ค.	7 ต.ค.	0.6	7	5	362,880
	ผาแตกปลายคลอง	1 ต.ค.	7 ต.ค.	0.6	7	5	362,880
	ฝายส่งน้ำ ที่ 3	1 ต.ค.	7 ต.ค.	3	7	5	1,814,400
	ฝายส่งน้ำ ที่ 4	8 ต.ค.	12 ต.ค.	2.4	5	7	1,036,800
รวมรอบที่ 8							3,576,960
รวม							41,869,440
รวมทั้งหมด							70,718,400

- วันที่ส่งน้ำและปริมาณน้ำที่ส่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจและการพิจารณาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวอดมธารา
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวอดมธารา ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาส่งน้ำเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการจัดการชลประทานรับทราบหรือพิจารณาเห็นชอบ
- เวลาเปิด - ปิดการส่งน้ำ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อสำรองน้ำไว้ในเขื่อนให้ได้มากที่สุด จึ่งขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบทั่วกัน โดยขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำของโครงการฯ จากเว็บไซต์ www.maekuangudomthara.com ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔



(นายอัยยา อรรณพเพ็ชร)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวอดมธารา