

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- อื่นๆ.....

เทศบาลตำบลแม่โป่ง

1626

รับที่.....

119 ส.ย. 2566

เวลา.....



ที่ กษ ๐๓๑๐.๑๑ / ๑๐๐

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวอดมธรา
๑๕๒ หมู่ ๒ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๒๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบริษัทสัมพันธ์รอบเวรการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (ตามรายชื่อที่แนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวอดมธรา เรื่องแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวอดมธรา ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานเขื่อนแม่กวอดมธรา (JMC) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาและวางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีมติให้ส่งน้ำจำนวนทั้งสิ้น ๙๕ ล้าน ลบ.ม. จำนวน ๙ รอบเวร โดยจะเริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวอดมธรา จึงขอให้หน่วยงานของท่านช่วยประชาสัมพันธ์รอบเวรการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบทั่วกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง
เพื่อโปรดทราบ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวอดมธรา
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

Sm

(นางสาวอรวิภา ยานะ)
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(นายอัยยา อรรถนพเพ็ชร)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวอดมธรา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

-เพื่อไปประกาศให้ทราบ

[Signature]

(นางสาวอภิญญา สมณะ)

[Signature]

(นางสาวอรวิภา ยานะ)

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

-ไปแจ้งเกษตรกร

[Signature]

(นายอรรถวิทย์ คุ้มศิริ)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่โป่ง

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๘๖-๕๖๘๕ / โทรสาร ๐-๕๓๘๖-๕๖๘๐

[Signature]

(นายประยูร ตะริโย)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง

รายชื่อหน่วยงานราชการ

ลำดับที่	ตำแหน่ง
๑	นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
๒	นายกเทศมนตรีตำบลวงเหนือ
๓	นายกเทศมนตรีตำบลง่าบ้าน
๔	นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย
๕	นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง
๖	นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย
๗	นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
๘	นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
๙	นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
๑๐	นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่
๑๑	นายกเทศมนตรีตำบลตลาดขวัญ
๑๒	นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์
๑๓	นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา
๑๔	นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปูคา
๑๕	นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้
๑๖	นายกเทศมนตรีตำบลบวักค้ำ
๑๗	นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
๑๘	นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา
๑๙	นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่ียง
๒๐	นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง
๒๑	นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเส้น
๒๒	นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่
๒๓	นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร
๒๔	นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้
๒๕	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
๒๖	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ
๒๗	นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน
๒๘	นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
๒๙	นายกเทศมนตรีตำบลสันกลาง
๓๐	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ
๓๑	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง
๓๒	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง
๓๓	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องวัวแดง



ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวองอุดมธารา
เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวองอุดมธารา มีการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ คณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irrigation : JMC) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร ผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา และมีปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำแม่กวองอุดมธารา ๑๖๒ ล้าน ลบ.ม. จากความจุ ๒๖๓ ล้าน ลบ.ม. ที่ประชุมมีมติให้ส่งน้ำ จำนวน ๙ รอบเวร ตามปริมาณน้ำต้นทุน ที่มีอยู่โดยจะเริ่มส่งน้ำ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามแผนการส่งน้ำในฤดูฝน ดังนี้

แผนการส่งน้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ.2566 (เขื่อนหลัก และเขื่อนฝิ่งขวา)

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวองอุดมธารา

รอบที่	คลองส่งน้ำ	เริ่มต้น วันที่ / เดือน	สิ้นสุด วันที่ / เดือน	อัตราส่งน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
1	ฝิ่งขวา	5 ก.ค.	16 ก.ค.	1.5	12	7	1,555,200
	ปู่เห็น	5 ก.ค.	16 ก.ค.	0.2	12	7	207,360
	ผาแตก	5 ก.ค.	16 ก.ค.	2.2	12	7	2,280,960
	เมืองวะ	5 ก.ค.	16 ก.ค.	0.8	12	7	829,440
	เกาะมะตัน	5 ก.ค.	16 ก.ค.	2.2	12	7	2,280,960
รวมรอบที่ 1							7,153,920
2	ฝิ่งขวา	24 ก.ค.	30 ก.ค.	1.5	7	7	907,200
	ปู่เห็น	24 ก.ค.	30 ก.ค.	0.2	7	7	120,960
	ผาแตก	24 ก.ค.	30 ก.ค.	2.2	7	7	1,330,560
	เมืองวะ	24 ก.ค.	30 ก.ค.	0.8	7	7	483,840
	เกาะมะตัน	24 ก.ค.	30 ก.ค.	2.2	7	7	1,330,560
รวมรอบที่ 2							4,173,120
3	ฝิ่งขวา	7 ส.ค.	13 ส.ค.	1.5	7	7	907,200
	ปู่เห็น	7 ส.ค.	13 ส.ค.	0.2	7	7	120,960
	ผาแตก	7 ส.ค.	13 ส.ค.	2.2	7	7	1,330,560
	เมืองวะ	7 ส.ค.	13 ส.ค.	0.8	7	7	483,840
	เกาะมะตัน	7 ส.ค.	13 ส.ค.	2.2	7	7	1,330,560
รวมรอบที่ 3							4,173,120
4	ฝิ่งขวา	21 ส.ค.	27 ส.ค.	1.2	7	7	725,760
	ปู่เห็น	21 ส.ค.	27 ส.ค.	0.16	7	7	96,768
	ผาแตก	21 ส.ค.	27 ส.ค.	1.76	7	7	1,064,448
	เมืองวะ	21 ส.ค.	27 ส.ค.	0.64	7	7	387,072
	เกาะมะตัน	21 ส.ค.	27 ส.ค.	1.76	7	7	1,064,448
รวมรอบที่ 4							3,338,496

แผนการส่งน้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ.2566 (เขื่อนหลัก และเขื่อนฝั่งขวา)

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวองอุตรดิตถ์

รอบที่	คลองส่งน้ำ	เริ่มต้น วันที่ / เดือน	สิ้นสุด วันที่ / เดือน	อัตราส่งน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
5	ฝั่งขวา	4 ก.ย.	10 ก.ย.	1.2	7	7	725,760
	ปู่เห็น	4 ก.ย.	10 ก.ย.	0.16	7	7	96,768
	ผาแตก	4 ก.ย.	10 ก.ย.	1.76	7	7	1,064,448
	เมืองวะ	4 ก.ย.	10 ก.ย.	0.64	7	7	387,072
	เกาะมะตัน	4 ก.ย.	10 ก.ย.	1.76	7	7	1,064,448
รวมรอบที่ 5							3,338,496
6	ฝั่งขวา	18 ก.ย.	24 ก.ย.	1.2	7	7	725,760
	ปู่เห็น	18 ก.ย.	24 ก.ย.	0.16	7	7	96,768
	ผาแตก	18 ก.ย.	24 ก.ย.	1.76	7	7	1,064,448
	เมืองวะ	18 ก.ย.	24 ก.ย.	0.64	7	7	387,072
	เกาะมะตัน	18 ก.ย.	24 ก.ย.	1.76	7	7	1,064,448
รวมรอบที่ 6							3,338,496
7	ฝั่งขวา	2 ต.ค.	8 ต.ค.	1.2	7	7	725,760
	ปู่เห็น	2 ต.ค.	8 ต.ค.	0.16	7	7	96,768
	ผาแตก	2 ต.ค.	8 ต.ค.	1.76	7	7	1,064,448
	เมืองวะ	2 ต.ค.	8 ต.ค.	0.64	7	7	387,072
	เกาะมะตัน	2 ต.ค.	8 ต.ค.	1.76	7	7	1,064,448
รวมรอบที่ 7							3,338,496
8	ฝั่งขวา	16 ต.ค.	22 ต.ค.	1.2	7	7	725,760
	ปู่เห็น	16 ต.ค.	22 ต.ค.	0.16	7	7	96,768
	ผาแตก	16 ต.ค.	22 ต.ค.	1.76	7	7	1,064,448
	เมืองวะ	16 ต.ค.	22 ต.ค.	0.64	7	7	387,072
	เกาะมะตัน	16 ต.ค.	22 ต.ค.	1.76	7	7	1,064,448
รวมรอบที่ 8							3,338,496
9	ฝั่งขวา	30 ต.ค.	5 พ.ย.	1.2	7	หยุดการส่งน้ำ	725,760
	ปู่เห็น	30 ต.ค.	5 พ.ย.	0.16	7	หยุดการส่งน้ำ	96,768
	ผาแตก	30 ต.ค.	5 พ.ย.	1.76	7	หยุดการส่งน้ำ	1,064,448
	เมืองวะ	30 ต.ค.	5 พ.ย.	0.64	7	หยุดการส่งน้ำ	387,072
	เกาะมะตัน	30 ต.ค.	5 พ.ย.	1.76	7	หยุดการส่งน้ำ	1,064,448
รวมรอบที่ 9							3,338,496
รวมปริมาณน้ำที่ส่ง							35,531,136

แผนการส่งน้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ.2566 (คลองฝั่งซ้าย)

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธารา

รอบที่	เขตพื้นที่	เริ่มต้น วันที่ / เดือน	สิ้นสุด วันที่ / เดือน	อัตราส่งน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
1	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 2	5 ก.ค.	16 ก.ค.	1	12	7	1,036,800
	ผาแตกปลายคลอง	5 ก.ค.	16 ก.ค.	1	12	7	1,036,800
	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 3	5 ก.ค.	16 ก.ค.	5	12	7	5,184,000
	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 4	17 ก.ค.	23 ก.ค.	5	7	7	3,024,000
รวมรอบที่ 1							10,281,600
2	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 2	24 ก.ค.	30 ก.ค.	1	7	7	604,800
	ผาแตกปลายคลอง	24 ก.ค.	30 ก.ค.	1	7	7	604,800
	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 3	24 ก.ค.	30 ก.ค.	5	7	7	3,024,000
	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 4	31 ก.ค.	6 ส.ค.	5	7	7	3,024,000
รวมรอบที่ 2							7,257,600
3	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 2	7 ส.ค.	13 ส.ค.	1	7	7	604,800
	ผาแตกปลายคลอง	7 ส.ค.	13 ส.ค.	1	7	7	604,800
	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 3	7 ส.ค.	13 ส.ค.	5	7	7	3,024,000
	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 4	14 ส.ค.	20 ส.ค.	5	7	7	3,024,000
รวมรอบที่ 3							7,257,600
4	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 2	21 ส.ค.	27 ส.ค.	0.8	7	7	483,840
	ผาแตกปลายคลอง	21 ส.ค.	27 ส.ค.	0.8	7	7	483,840
	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 3	21 ส.ค.	27 ส.ค.	4.0	7	7	2,419,200
	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 4	28 ส.ค.	3 ก.ย.	4.0	7	7	2,419,200
รวมรอบที่ 4							5,806,080
5	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 2	4 ก.ย.	10 ก.ย.	0.8	7	7	483,840
	ผาแตกปลายคลอง	4 ก.ย.	10 ก.ย.	0.8	7	7	483,840
	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 3	4 ก.ย.	10 ก.ย.	4.0	7	7	2,419,200
	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 4	11 ก.ย.	17 ก.ย.	4.0	7	7	2,419,200
รวมรอบที่ 5							5,806,080

แผนการส่งน้ำในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ.2566 (คลองฝั่งซ้าย)

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธารา

รอบที่	เขตพื้นที่	เริ่มต้น วันที่ / เดือน	สิ้นสุด วันที่ / เดือน	อัตราส่งน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	เปิด (วัน)	ปิด (วัน)	ปริมาณน้ำที่ได้รับ (ลบ.ม.)
6	ฝ่ายส่งน้ำที่ 2	18 ก.ย.	24 ก.ย.	0.8	7	7	483,840
	ผาแตกปลายคลอง	18 ก.ย.	24 ก.ย.	0.8	7	7	483,840
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 3	18 ก.ย.	24 ก.ย.	4.0	7	7	2,419,200
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 4	25 ก.ย.	1 ต.ค.	4.0	7	7	2,419,200
รวมรอบที่ 6							5,806,080
7	ฝ่ายส่งน้ำที่ 2	2 ต.ค.	8 ต.ค.	0.8	7	7	483,840
	ผาแตกปลายคลอง	2 ต.ค.	8 ต.ค.	0.8	7	7	483,840
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 3	2 ต.ค.	8 ต.ค.	4.0	7	7	2,419,200
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 4	9 ต.ค.	15 ต.ค.	4.0	7	7	2,419,200
รวมรอบที่ 7							5,806,080
8	ฝ่ายส่งน้ำที่ 2	16 ต.ค.	22 ต.ค.	0.8	7	7	483,840
	ผาแตกปลายคลอง	16 ต.ค.	22 ต.ค.	0.8	7	7	483,840
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 3	16 ต.ค.	22 ต.ค.	4.0	7	7	2,419,200
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 4	23 ต.ค.	29 ต.ค.	4.0	7	7	2,419,200
รวมรอบที่ 8							5,806,080
9	ฝ่ายส่งน้ำที่ 2	30 ต.ค.	5 พ.ย.	0.8	7	หยุดการส่งน้ำ	483,840
	ผาแตกปลายคลอง	30 ต.ค.	5 พ.ย.	0.8	7	หยุดการส่งน้ำ	483,840
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 3	30 ต.ค.	5 พ.ย.	4.0	7	หยุดการส่งน้ำ	2,419,200
	ฝ่ายส่งน้ำที่ 4	6 พ.ย.	12 พ.ย.	4.0	7	หยุดการส่งน้ำ	2,419,200
รวมรอบที่ 9							5,806,080
รวมปริมาณน้ำที่ส่งในคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย							59,633,280
รวมทั้งหมด							95,164,416

หมายเหตุ

เขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 คือช่วงรับน้ำในคลอง ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง 16+000 อยู่ใน ต.लगวเหนือ ต.เชียงคอย ต.ป่าบึง และ ต.แม่โป่ง อ.คอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 3 คือช่วงรับน้ำในคลอง ตั้งแต่ 16+000 ถึง 49+000 อยู่ใน ต.แม่โป่ง อ.คอยสะเก็ด ต.ห้วยทราย ต.ร่องวัวแดง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

เขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 4 คือช่วงรับน้ำในคลอง ตั้งแต่ 49+000 ถึง 76+352 อยู่ใน ต.ห้วยยาบ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ ต.ศรีบัวบาน ต.มะเขือแจ้ และ ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

เงื่อนไข

๑. วันที่ส่งน้ำและปริมาณน้ำที่ส่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจและการพิจารณาของผู้อำนวยการโครงการฯ

๒. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธारा ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาส่งน้ำเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการจัดการชลประทานรับทราบหรือพิจารณาเห็นชอบ

๓. เวลาเปิด - ปิดการส่งน้ำ เวลา ๐๗.๐๐ น.

ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อสำรองน้ำไว้ในเขื่อนให้ได้มากที่สุด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบทั่วกัน โดยขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำของโครงการฯ จากเว็บไซต์ www.maekuangudomthara.com ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอธยา อรรถนพเพ็ชร)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวังอุดมธारा

